



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 43643/2025	Nº TransfereGOV 981505	PROponente / Tomador PREFEITURA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNES E RUA WALMIR FRANCISCO			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNES E RUA WALMIR	Município / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNES E RUA WALMIR FRANCISCO STEINBACH									699.118,90	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNES E RUA WALMIR FRANCISCO STEINBACH					-	699.118,90	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	20.093,72	
1.1.1.	Composição	COMP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	2,00	8.359,15	BDI 1	10.046,86	20.093,72	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	8.659,02	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	470,41	BDI 1	565,39	3.392,34	RA
1.2.2.	Composição	COMP_02	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLENAGEM.	M2	3.251,04	1,35	BDI 1	1,62	5.266,68	RA
1.3.			DRENAGEM					-	17.646,43	
1.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	70,08	9,25	BDI 1	11,12	779,29	RA
1.3.2.	Composição	COMP_05	CAMADA DE BRITA Nº 2 PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO.	M3	5,84	165,73	BDI 1	199,19	1.163,27	RA
1.3.3.	Composição	COMP_06	ATERRO MECÂNIZADO DAS VALAS COM PEDRA BRITA Nº2. TUBO DE Ø40CM.	M3	55,08	129,47	BDI 1	155,61	8.571,00	RA
1.3.4.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	73,00	53,99	BDI 1	64,89	4.736,97	RA
1.3.5.	Composição	COMP_08	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3.	M	73,00	14,56	BDI 1	17,50	1.277,50	RA
1.3.6.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	31,02	BDI 1	37,28	1.118,40	RA
1.4.			CAIXA DE CAPTAÇÃO, INSPEÇÃO, JUNÇÃO E BOCA DE BUEIRO					-	27.755,61	
1.4.1.	SINAPI	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	9,00	1.696,27	BDI 1	2.038,75	18.348,75	RA
1.4.2.	Composição	COMP_15	CAIXA DE JUNÇÃO PARA TUBO Ø40CM	UN	3,00	925,58	BDI 1	1.112,45	3.337,35	RA
1.4.3.	Composição	COMP_17	AJUSTE DE ALTURA DE CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS.	UN	9,00	561,10	BDI 1	674,39	6.069,51	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	477.736,85	
1.5.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.251,04	1,59	BDI 1	1,91	6.209,49	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 43643/2025	Nº TransfereGOV 981505	PROponente / TOMADOR PREFEITURA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNES E RUA WALMIR FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNES E RUA WALMIR	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNES E RUA WALMIR FRANCISCO STEINBACH									699.118,90	
1.5.2.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	487,65	136,72	BDI 1	164,32	80.130,65	RA
1.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.364,22	1,96	BDI 1	2,36	12.659,56	RA
1.5.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	438,00	48,52	BDI 1	58,32	25.544,16	RA
1.5.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.251,04	90,39	BDI 1	108,64	353.192,99	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO					-	122.289,15	
1.6.1.	SINAPI	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.110,82	2,15	BDI 1	2,58	2.865,92	RA
1.6.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	12,00	52,06	BDI 1	62,57	750,84	RA
1.6.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	922,46	86,55	BDI 1	104,02	95.954,29	RA
1.6.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	188,36	100,35	BDI 1	120,61	22.718,10	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO					-	24.938,12	
1.7.1.	Composição	COMP_16	PLACA DE NOME DE RUA COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO.	UN	3,00	645,56	BDI 1	775,90	2.327,70	RA
1.7.2.	Composição	COMP_14	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (VELOCIDADE PERMITIDA 40km/h)	UN	6,00	566,18	BDI 1	680,49	4.082,94	RA
1.7.3.	Composição	COMP_18	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO VERTICAL: FAIXA DE PEDESTRE E RUA SEM SAÍDA, COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO.	UN	11,00	567,93	BDI 1	682,60	7.508,60	RA
1.7.4.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	104,00	52,83	BDI 1	63,50	6.604,00	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 43643/2025	Nº TransfereGOV 981505	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNS E RUA WALMIR FRANCISCO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNS E RUA WALMIR	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DOMINGOS BERNS E RUA WALMIR FRANCISCO STEINBACH									699.118,90	
1.7.5.	Composição	COMP_19	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO VERTICAL: HEXAGONAL (PARE) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO.	UN	4,00	918,31	BDI 1	1.103,72	4.414,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA/SC
Local

sexta-feira, 20 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AGUINALDO ONORIO
CREA/CAU: 192017-7
ART/RRT: 10401384-8