



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 985526/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Ginásio de Esportes Henrique Holetz			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,56%	BDI 2 13,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC									449.442,24	
1.			REFORMA DO GINÁSIO					-	449.442,24	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	9.043,20	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	139,05	BDI 1	167,64	5.029,20	RA
1.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	66,59	BDI 1	80,28	4.014,00	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	8.438,57	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	470,71	BDI 1	567,49	3.677,34	RA
1.2.2.	Composição	COMP_09	EXECUÇÃO DE DEPOSITO DE OBRA EM MADEIRA (EUCALIPTO OU PINUS), DIMENSÕES DE 3M DE LARGURA POR 3M DE COMPRIMENTO E 3M DE ALTURA, COM PILARES EM MADERIA ROLIÇA (DIÂMETRO DE 15 CM), VIGAS EM SEÇÃO RETANGULAR (7,5 X 10)CM, FECHAMENTO EM TÁBUA DE MADEIRA, PORTA EM MADEIRITE RESINADO E COBERTURA COM VIGA DE PINUS (7 X 10) CM E TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO	UN	1,00	3.949,26	BDI 1	4.761,23	4.761,23	RA
1.3.			OBRAS VESTIÁRIOS					-	31.715,48	
1.3.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,27	12,14	BDI 1	14,64	267,47	RA
1.3.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	7,60	51,94	BDI 1	62,62	475,91	RA
1.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	7,60	4,38	BDI 1	5,28	40,13	RA
1.3.4.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,60	10,71	BDI 1	12,91	98,12	RA
1.3.5.	SINAPI	87299	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	6,85	585,84	BDI 1	706,29	4.838,09	RA
1.3.6.	SINAPI-I	11737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	8,00	13,90	BDI 1	16,76	134,08	RA
1.3.7.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	137,00	50,18	BDI 1	60,50	8.288,50	RA
1.3.8.	Composição	COMP_11	PORTA DE ABRIR OU CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO NA COR PRETA OU BRANCA	M2	18,27	797,83	BDI 1	961,86	17.573,18	RA
1.4.			PISO DE CONCRETO EXTERNO					-	2.235,01	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	15,00	3,22	BDI 1	3,88	58,20	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 985526/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Ginásio de Esportes Henrique Holetz			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,56%	BDI 2 13,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC									449.442,24	
1.4.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	2,40	197,38	BDI 1	237,96	571,10	RA
1.4.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,75	208,00	BDI 1	250,76	188,07	RA
1.4.4.	SINAPI-I	7155	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	15,00	17,89	BDI 1	21,57	323,55	RA
1.4.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,50	605,00	BDI 1	729,39	1.094,09	RA
1.5.			BANCOS E MESA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO					-	7.110,85	
1.5.1.	Composição	COMP_03	BANCO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO DIMENSÕES 3,50M X 0,40M X 0,45M (C x L x H) COM FECHAMENTO EM ALVENARIA	UN	2,00	1.525,20	BDI 1	1.838,78	3.677,56	RA
1.5.2.	Composição	COMP_04	MESA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 3,00mX0,60mX0,70m (C X L X H) COM FECHAMENTO EM ALVENARIA	UN	1,00	2.067,78	BDI 1	2.492,92	2.492,92	RA
1.5.3.	Composição	COMP_07	TELA DE PROTEÇÃO PARA MESA ARBITRAGEM 3,00X1,00M INCLUSO CHUMBAMENTO DE PERFIS METÁLICOS E INSTALAÇÃO TELA	UN	1,00	780,00	BDI 1	940,37	940,37	RA
1.6.			ASSENTOS					-	118.249,74	
1.6.1.	Cotação	COT_1	ASSENTOS PREMIUM COM ENCOSTO BAIXO E POLIPROPILENO ANTICHAMA E ANTI V PARA ARQUIBANCADA	UN	654,00	133,87	BDI 1	161,39	105.549,06	RA
1.6.2.	Composição	COMP_05	INSTALAÇÃO DE ASSENTOS PREMIUM PARAFUSADO COM ALTA FIXAÇÃO	UN	654,00	16,11	BDI 1	19,42	12.700,68	RA
1.7.			BANHEIRO PNE					-	5.997,52	
1.7.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,70	71,51	BDI 1	86,21	60,35	RA
1.7.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,50	28,97	BDI 1	34,93	192,12	RA
1.7.3.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	2,00	59,18	BDI 1	71,35	142,70	RA
1.7.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	3,50	67,97	BDI 1	81,94	286,79	RA
1.7.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,15	12,14	BDI 1	14,64	46,12	RA
1.7.6.	Composição	COMP_11	PORTA DE ABRIR OU CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO NA COR PRETA OU BRANCA	M2	1,89	797,83	BDI 1	961,86	1.817,92	RA
1.7.7.	Composição	COMP_12	CHAPA DE AÇO INOX PARA PORTA DE BANHEIRO PNE	M2	0,36	930,25	BDI 1	1.121,51	403,74	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 985526/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Ginásio de Esportes Henrique Holetz			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,56%	BDI 2 13,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC									449.442,24	
1.7.8.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	387,59	BDI 1	467,28	934,56	RA
1.7.9.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	374,22	BDI 1	451,16	451,16	RA
1.7.10.	Composição	COMP_14	BARRA DE APOIO EM INOX, COMPRIMENTO 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	365,24	BDI 1	440,33	880,66	RA
1.7.11.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	53,39	BDI 1	64,37	64,37	RA
1.7.12.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	54,32	BDI 1	65,49	65,49	RA
1.7.13.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	61,42	BDI 1	74,05	74,05	RA
1.7.14.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	157,15	BDI 1	189,46	189,46	RA
1.7.15.	SINAPI-I	36792	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	UN	1,00	269,27	BDI 1	324,63	324,63	RA
1.7.16.	Composição	COMP_08	REMOÇÃO DE MICTÓRIO OU LAVATÓRIO, COM ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO	UN	2,00	26,29	BDI 1	31,70	63,40	RA
1.8.			CLIMATIZADORES					-	32.985,20	
1.8.1.	Cotação	COT_05	CLIMATIZADOR EVAPORADOR PEDESTAL RESERVATÓRIO 80L	UN	4,00	6.840,00	BDI 1	8.246,30	32.985,20	RA
1.9.			INSTALAÇÕES PARA O CLIMATIZADOR					-	1.989,16	
1.9.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	80,00	14,55	BDI 1	17,54	1.403,20	RA
1.9.2.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	18,49	BDI 1	22,29	222,90	RA
1.9.3.	SINAPI	90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	UN	8,00	19,23	BDI 1	23,18	185,44	RA
1.9.4.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO)	UN	4,00	14,62	BDI 1	17,63	70,52	RA
1.9.5.	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	30,00	2,96	BDI 1	3,57	107,10	RA
1.10.			PORTÕES DE FERRO					-	35.955,06	
1.10.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	39,60	12,14	BDI 1	14,64	579,74	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 985526/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Ginásio de Esportes Henrique Holetz			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,56%	BDI 2 13,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC										
1.10.2.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	4,00	1.358,98	BDI 1	1.638,39	6.553,56	RA
1.10.3.	Cotação	COT_06	PORTA ABRIR DUAS FOLHAS EM FERRO E FECHAMENTO EM TIRA RAIADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	5.500,00	BDI 2	6.245,80	24.983,20	RA
1.10.4.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	44,00	12,17	BDI 1	14,67	645,48	RA
1.10.5.	Composição	COMP_01	REFORMA DE PORTÃO COM NOVA TELA DE ARAME FIO 2,77MM - FIO 12 , INCLUSO PINTURA BRANCA	M2	44,00	60,19	BDI 1	72,57	3.193,08	RA
1.11.			REFORÇO DE MADEIRAMENTO					-	8.866,20	
1.11.1.	Composição	COMP_10	REFORÇO DE ESTRUTURA DE MADEIRA INCLUSO CAIBROS 6X12 PARAFUSADOS NA ESTRUTURA EXISTENTE	M	60,00	122,57	BDI 1	147,77	8.866,20	RA
1.12.			COBERTURA					-	186.408,35	
1.12.1.	Composição	COMP_06	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA SEMI-SANDUICHE DO TIPO ONDULADA OND17, EPS30MM , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA	M2	1.237,00	87,31	BDI 1	105,26	130.206,62	RA
1.12.2.	Composição	COMP_13	EXAUSTOR EÓLICO GRANDE COM ACABAMENTO DE COBERTURA, INCLUSO EQUIPAMENTO, IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	698,63	BDI 1	842,27	6.738,16	RA
1.12.3.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,20	193,05	BDI 1	232,74	41.241,53	RA
1.12.4.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	108,00	6,05	BDI 1	7,29	787,32	RA
1.12.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,00	49,13	BDI 1	59,23	2.132,28	RA
1.12.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	79,20	55,53	BDI 1	66,95	5.302,44	RA
1.13.			REMOÇÃO DE ENTULHO					-	447,90	
1.13.1.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	10,00	10,28	BDI 1	12,39	123,90	RA
1.13.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	100,00	2,69	BDI 1	3,24	324,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 985526/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma do Ginásio de Esportes Henrique Holetz			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA	BDI 1 20,56%	BDI 2 13,56%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma do Ginásio de Esportes no Município de Ituporanga/SC									449.442,24

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA
Local
quinta-feira, 19 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EVA SCHEILA MARIANI ESSER
CREA/CAU: 146919-8
ART/RRT: 10396950-5

RECURSO
↓