



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
PREFEITURA MUNICIPAL		PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANÓPOLIS	09-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO RUA ULRICH MULLER -TRECHO 03	ITUPORANGA/SC	19,61%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO RUA ULRICH MULLER -TRECHO 03									123.528,50	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER - TRECHO 03					-	123.528,50	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.629,98	
1.1.1.	Composição	COMP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	3.870,90	BDI 1	4.629,98	4.629,98	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.680,00	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	468,19	BDI 1	560,00	1.680,00	RA
1.3.			DRENAGEM					-	14.540,73	
1.3.1.	SINAPI	102329	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	19,20	9,80	BDI 1	11,72	225,02	RA
1.3.2.	Composição	COMP_04	CAMADA DE BRITA Nº 2 PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO, COM AUXÍLIO DE RETRO ESCAVADEIRA SOBRE RODAS	M3	1,20	228,01	BDI 1	272,72	327,26	RA
1.3.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	24,00	91,15	BDI 1	109,02	2.616,48	RA
1.3.4.	Composição	COMP_05	ATERRO DA VALA DE DRENAGEM COM PEDRA BRITA Nº 02	M3	11,32	170,21	BDI 1	203,59	2.304,64	RA
1.3.5.	SINAPI	101800	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	1.671,54	BDI 1	1.999,33	7.997,32	RA
1.3.6.	Composição	COMP_08	CAIXA DE JUNÇÃO PARA TUBO Ø40CM	UN	1,00	894,58	BDI 1	1.070,01	1.070,01	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADO 25X25CM					-	102.677,79	
1.4.1.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	97,65	135,27	BDI 1	161,80	15.799,77	RA
1.4.2.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 4 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	26,03	194,63	BDI 1	232,80	6.059,78	RA
1.4.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	155,00	47,92	BDI 1	57,32	8.884,60	RA
1.4.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	650,90	89,38	BDI 1	106,91	69.587,72	RA
1.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.002,53	1,96	BDI 1	2,34	2.345,92	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL		Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER				
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO RUA ULRICH MULLER -TRECHO 03	Município / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 19,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO RUA ULRICH MULLER -TRECHO 03									123.528,50
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA/SC

Local

quinta-feira, 4 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MAICON KNAUL

CREA/CAU: 176177-2

ART/RRT: 10249600-0

RECURSO  
↓