



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100600-03	Nº TransfereGOV 974295/2024	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA SERRA RIO DO NORTE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SERRA RIO DO NORTE	MUNICÍPIO / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SERRA RIO DO NORTE									1.234.251,03	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA SERRA DO RIO DO NORTE					-	1.234.251,03	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	3.546,42	
1.1.1.	Composição	COMP_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	2.965,23	BDI 1	3.546,42	3.546,42	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	253.448,43	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	466,08	BDI 1	557,43	1.672,29	RA
1.2.2.	Composição	COMP_02	SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLENAGEM.	M2	5.859,66	0,35	BDI 1	0,42	2.461,06	RA
1.2.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.859,66	0,54	BDI 1	0,65	3.808,78	RA
1.2.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	820,35	192,03	BDI 1	229,67	188.409,78	RA
1.2.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.610,57	1,94	BDI 1	2,32	57.096,52	RA
1.3.			DRENAGEM					-	248.324,64	
1.3.1.	Composição	COMP_04	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS DAS SARJETAS.	UN	42,00	1.157,64	BDI 1	1.384,54	58.150,68	RA
1.3.2.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	918,00	69,80	BDI 1	83,48	76.634,64	RA
1.3.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	960,00	72,71	BDI 1	86,96	83.481,60	RA
1.3.4.	Composição	COMP_05	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. COM TUBO DE CONCRETO Ø20CM COM ENCHIMENTO DA SARJETA EM CONCRETO USINADO	M	42,00	127,83	BDI 1	152,88	6.420,96	RA
1.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	12,00	46,05	BDI 1	55,08	660,96	RA
1.3.6.	Composição	COMP_06	ESCAVAÇÃO A ATERRO PARA EXECUÇÃO DAS SARJETAS E REALIZAR E REGULARIZAR OS PASSEIO PÚBLICOS.	M	1.920,00	4,90	BDI 1	5,86	11.251,20	RA
1.3.7.	Composição	COMP_07	PEDRA RACHÃO PARA DRENAGEM EM ESCOSTA.	M3	60,00	163,39	BDI 1	195,41	11.724,60	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	632.300,51	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100600-03	Nº TransfereGOV 974295/2024	PROponente / Tomador PREFEITURA	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DA SERRA RIO DO NORTE			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 05-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SERRA RIO DO NORTE	Município / UF ITUPORANGA/SC	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SERRA RIO DO NORTE									1.234.251,03	
1.4.1.	Composição	COMP_03	EXECUÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	5.859,66	13,16	BDI 1	15,74	92.231,05	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	234,39	1.868,35	BDI 1	2.234,55	523.756,17	RA
1.4.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.031,59	1,94	BDI 1	2,32	16.313,29	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	96.631,03	
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.920,00	6,31	BDI 1	7,55	14.496,00	RA
1.5.2.	Cotação	COT_04	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,26	924,00	BDI 1	1.105,10	1.392,43	RA
1.5.3.	Cotação	COT_02	POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2. 1/2", C	UN	6,00	225,00	BDI 1	269,10	1.614,60	RA
1.5.4.	Cotação	COT_03	DEFESA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL, PERFIL W DIMENSÕES 4300X306X80X3MM (GUARD RAIL)	M	160,00	396,50	BDI 1	474,21	75.873,60	RA
1.5.5.	Cotação	COT_01	TACHINHA AMARELA BIDIRECIONAL	UN	320,00	8,50	BDI 1	10,17	3.254,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA/SC
Local

quarta-feira, 16 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAICON KNAUL
CREA/CAU: 176177-2
ART/RRT: 10016450-4