



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL

Apelido do Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS

Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 06-25 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS	Município / UF ITUPORANGA	BDI 1 19,63%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS									74.419,35	
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS					-	74.419,35	
1.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	74.419,35	
1.1.1.	Composição	COMP_01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	M2	530,48	5,28	BDI 1	6,32	3.352,63	RA
1.1.2.	Composição	COMP_02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	530,48	18,34	BDI 1	21,94	11.638,73	RA
1.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,52	1.794,92	BDI 1	2.147,26	56.945,34	RA
1.1.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.060,96	1,96	BDI 1	2,34	2.482,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPORANGA
Local
sexta-feira, 8 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAICON KNAUL
CREA/CAU: 176177-2
ART/RRT: 10054030-6